

# 佛山南海合康医院（扩建）建设项目竣工 环境保护验收其他需要说明的事项

## 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

佛山南海合康医院（扩建）建设项目位于佛山市南海区里水镇共同社区里和路白岗区段西30号D栋，项目位于一栋9层高的综合楼，本项目占地面积3436.48平方米，建筑面积5685.04平方米，总投资1000万元，为当地患有精神病的病人提供精神病治疗及住院康复，设有内科、妇科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科等，为一所精神病专科医院。项目设有床位141张，门诊人次约50人次/天。项目北面隔佛山一环为孔村、西面与南面为建兴园艺，东面为广东丽音材料有限公司。根据《佛山南海合康医院（扩建）建设项目环境影响报告表》，本项目所在地为工业用地。

本项目租用已建成建筑物为生产场所，无需建设配套建筑物，只需对本项目的环境保护设施进行初步设计，符合环保设计规范的要求，本项目环境保护设施投资概算为50万元。

### 1.2 施工简况

项目投资1000元，其中环保投资50万元。本项目环境保护设施的建设进度按施工计划进行，组织实施了《佛山南海合康医院（扩建）建设项目环境影响报告表》及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，环保投资资金得到保证。项目的施工都是采取环境保护设施与主体同时施工，确保自建污水处理设施、废气治理设施等工程同时进行，同时完工。

### 1.3 验收过程简况

本项目于2026年3月竣工，于2026年3月委托了广东众笙检测有限公司进行验收监测，现场监测时间为2026年3月9日~3月10日。于2026年3月完成《佛山南海合康医院（扩建）建设项目竣工环保验收监测报告表》的编制。报告结论如下：



废水：综合医疗废水经三级化粪池预处理后进入项目内污水处理站（A/O+沉淀+紫外线消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准

废气：项目 DA001 废气排放口的油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准；污水处理站臭气排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；医疗垃圾暂存间臭气、医院消毒异味等排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值中新扩改建项目二级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的较严者。

噪声：项目北边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余边界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

2026年5月7日在项目所在地进行了自主验收会议，验收组提出了验收意见，验收意见中，项目达到验收条件，通过自主验收。后续会通过网站进行验收内容的公示，公示内容包括《竣工环境保护验收报告》、《建设项目竣工环境保护验收监测报告》、《验收意见》和《其他需要说明的事项》。公示期限为20个工作日。

## 2、其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### （1）环保组织机构及规章制度

本项目制定了环境保护管理制度，加强生产、安全和环境管理，确保各类生产和环保设施同步正常运转，杜绝污染事件的发生，满足环境保护的规定和要求。落实了环保组织机构，由项目经营者及厂内主要管理人员负责日常的环保管理。

#### （2）环境风险防范措施

已制定了环境风险应急预案，由项目负责人负责环境风险应急预案的实施。由于本项目不属于《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导意见）》（粤环〔2018〕44号）文件中需要备案的企业，不需要备案。

#### （3）环境监测计划



本项目严格落实环境影响评价文件中提出的环境监测计划。在验收监测中，全部监测项目均合格。

## 2.2 配套措施落实情况

### (1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

### (2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

## 2.3 其他措施落实情况

不涉及。

## 3、整改工作情况

(1) 加强基础设施的维护及管理，确保营运期间各项污染物长期稳定达标排放。

(2) 建立环保档案，做好资料归档。

以上验收提出的整改意见，我司已按上述要求全部落实完成整改。已设置专人负责环保设施的运营维护管理，做好运营记录；企业环保资料已做好整理存档，便于快速查找。

